

17	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα κουζίνα στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου να αποξηλοθούν οι διέκοπτες by pass από τα 2 υφιστάμενα ρελε και να δοκιμαστούν καθώς και να προστεθούν όσα είναι απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες	300€
18	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ψυγείων στο υπόγειο του κεντρικού κτιρίου να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες	150€
19	Όλοι οι πίνακες του διαδρόμου στο υπόγειο να καταργηθούν και να τοποθετηθεί ένα γενικός που να ηλεκτροδοτείτε από των γενικό πίνακα του κεντρικού κτιρίου	650€
20	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα λεβητοστασίου και πυροσβεστικού να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να γίνει πολύ καλή στεγανοποίηση και στους δυο πίνακες	450€
21	Ο πίνακας εστιατορίου να αντικατασταθεί και να τοποθετηθεί σε κιβώτιο και να φέρει ρελε διαφυγής	450€
22	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα cook show να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να τοποθετηθούν μετόπες	220€
23	ψ	?
24	Ο πίνακας του περιβάλλον χώρου ?????? Στις νεροτσουλήθρες να αντικατασταθεί με νέο στεγανό και να φέρει ρελε διαφυγής	400€
25	Ο πίνακας του pool bar να αντικατασταθεί με στεγανό και να φέρει ρελε διαφυγής όπως και να ελεγχθεί εάν συμφωνούν οι διατομές με τους μικροαυτόματους	400€
26	Να τοποθετηθεί ρελε διαφυγής στον πίνακα ιταλικού εστιατορίου να συμμαζευτεί και να ελεγχθούν οι διατομές αν συμφωνούν με τις ασφάλειες καθώς και να τοποθετηθούν μετόπες	300€
27	Να αποξηλώση και να τοποθέτηση νέος πίνακας σε βοηθητικό χώρο ιταλικού εστιατορίου σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου καθώς και να φέρει ρελε διαφυγής	450€
28	Να τοποθετηθεί σύγχρονος πίνακας για την αντλία του πηγαδιού με ένδειξη alarm και θερμικό	300€
29	Να αντικατασταθούν οι πίνακες των πλυντηρίων με ένα γενικό και να προστεθούν ρελε διαφυγής	400€
30	Να αποκατασταθεί ο αυτοματισμός του πίνακα αντίστροφης όσμωσης και να τεθεί σε λειτουργία μέσω του κυκλώματος αυτοματισμού με τους λογικούς ελεγκτές	350€
31	Να αντικατασταθούν οι πίνακες του ισογείου με ένα κεντρικό και ανεξάρτητα ρελε διαφυγής	400€
32	Να προστεθούν ρελε διαφυγής στους γενικούς πίνακες των ορόφων , να ελέγχουν εάν οι διατομές αν συμφωνούν με τους μικροαυτοματους να συμμαζευτούν λόγο κακής τοποθέτησης και να ελεγχθεί το πρόβλημα εισροής υδάτων	450€
33	Να αντικατασταθεί ο γενικός πίνακας του κεντρικού κτιρίου με νέο με αυτομάτους διακόπτες λόγο παλαιότητας άλλα και φωτιάς που είχε πάρει στο παρελθόν καθώς και δεν φέρει μετόπες	1200€
34	Γενικός έλεγχος όλης της καλωδίωσης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου διότι διαπιστώθηκαν εντειχισμένα καλώδια στο δάπεδο χωρίς σωλήνες	500€

